

# STUDIO DI INGEGNERIA

Ing. Gianluca Oppo

08020 - San Teodoro (OT) - Tel./fax 0784.866116

E\_MAIL: goppo@libero.it

PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO

COMUNE DI PADRU

**PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ PROGRAMMA ASSE II "SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMARIA, VIA F. PETRARCA PADRU, INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO**

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Committente: *Comune di Padru - Area Tecnica*

Elaborato: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TAVOLA

B.1

Data: Agosto 2016

Scala:

Il progettista  
Ing. Gianluca Oppo

Coordinatore della Sicurezza  
Ing. Maurilio Mura

Il Sindaco: On. Dott. Antonio Satta

Il R.U.P.: Dott.sa Antonella Ferreri

Revisioni

Approvazioni

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A CORPO</u></b>							
1 D.0012.0014. 0007	<p><b>RIMOZIONE DI INFISSI IN FERRO O ALLUMINIO FINO I 3 MQ.</b> Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione), in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato e compreso pure l'onere dei ponteggi necessari e di tutte le opere di protezione atte a salvaguardare l'incolumità degli utenti e dei lavoratori. Per quanto non meglio specificato in questa sede vale la specifica descrizione di capitolato. Ogni onere compreso. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2</p>			210,340		210,34		
	SOMMANO mq					210,34	19,13	4'023,80
2 D.0012.0018. 0012	<p><b>TRASPORTO A DISCARICA AUTORIZZATA.</b> Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, proveniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con autocarro di portata fino a 100 quintali; compresi il carico con mezzi meccanici e lo scarico ad impianto secondo le modalità previste per l'impianto nonché il viaggio di andata e di ritorno con esclusione dei relativi oneri di smaltimento.</p>			30,000		30,00		
	SOMMANO mc					30,00	48,17	1'445,10
3 D.0001.0002. 0046	<p><b>COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata.</b> COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere né in altri lavori per le caratteristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto.</p>			30,000		30,00		
	SOMMANO t					30,00	8,22	246,60
4 D.0013.0006. 0139	<p><b>CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO COMPOSTO DA LASTRE DI CRISTALLO</b> CRISTALLO STRATIFICATO ANTISFONDAMENTO COMPOSTO DA LASTRE DI CRISTALLO CON INTERPOSTO UN FOGLIO DI POLIVINILBUTIRRALE E CAMERA D'ARIA, PER SERRAMENTI IN METALLO, dato in opera su predisposta scanalatura e fissato con regoletti fermavetro, compreso il taglio, i tasselli di appoggio, laterali e periferici, le guarnizioni in neoprene, la sigillatura con mastice sintetico al silicone, la pulitura e lo sfrido. E' compreso ogni onere con particolare riferimento alla specifica voce di capitolato.</p>			210,340		210,34		
	SOMMANO mq					210,34	121,22	25'497,41
5 voce 1	<p><b>Ripristino spallette, soglie e davanzali, compresa verniciatura finale</b> Ripristino spallette, soglie e davanzali, compresa verniciatura finale. Vedi nello specifico la relativa voce di capitolato.</p>					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	10'000,00	10'000,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							41'212,91

