



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA  
ARPAS

**SERVIZIO AFFARI GENERALI**  
**UFFICIO TECNICO**

**PROGETTO ESECUTIVO**  
**LAVORI DI TINTEGGIATURA DEI LOCALI INTERNI**  
**PRESSO IL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CARBONIA-IGLESIAS**

ALL.  
**4**  
TAV.

**ELENCO PREZZI UNITARI**

DATA  
Novembre 2013

SCALA

FILE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Ing. Gabriella Mariani

PROGETTISTA : Ing. Raffaele Carlini

COLLABORATORI : Geom. Amerigo Medde

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 A.01	Operaio specializzato euro ( venticinque/82)	ora	25,82
Nr. 2 A.02	Operaio qualificato euro ( ventiquattro/19)	ora	24,19
Nr. 3 A.03	Operaio comune euro ( ventiuno/97)	ora	21,97
Nr. 4 C.01	Spostamento di armadio di qualunque dimensione e materiale, al fine di consentire la tinteggiatura della parete retrostante e suo ricollocamento nella posizione originaria, compresa l'eventuale rimozione e riposizionamento del contenuto nell'ordine iniziale euro ( quindici/00)	cad	15,00
Nr. 5 C.02	Intonaco civile liscio per interni su pareti verticali, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto con malta idraulica, composta da kg 400 di calce idraulica e mc 1,00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta euro ( diciannove/73)	m2	19,73
Nr. 6 C.03	Tinteggiatura di pareti e soffitti interni con due mani di idropittura lavabile traspirante e resistente all'invecchiamento, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o lisce, previa preparazione del fondo con eventuale stuccatura e levigatura, pulizia ed applicazione di una mano di fissativo ancorante, compreso l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto euro ( sette/79)	m2	7,79
Nr. 7 C.04	Rimozione di rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia, lastre di marmo e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico su automezzo; escluso il trasporto a rifiuto, nonché l'onere per il conferimento ad impianto autorizzato, valutato per l'effettiva superficie di rimozione euro ( nove/81)	al m <sup>2</sup>	9,81
Nr. 8 C.05	Rivestimento di pareti interne con piastrelle smaltate bicottura, monocolore posate in opera con colla su intonaco frattazzato ( questo escluso) compresi tagli, sfridi, la fornitura dei pezzi terminali con i bordi smussati, la stuccatura dei giunti con cemento bianco e la pulitura anche con acidi con piastrelle 20x25 euro ( trentasette/77)	m2	37,77
Nr. 9	Fornitura e posa in opera di paracolpi in PVC avente dimensioni indicative pari a		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
C.06	100x18 mm ad assorbimento elastico dell'urto, costituito da un profilo continuo, non poroso, compresi i terminali di chiusura delle estremità, il fissaggio alle pareti e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte; classe 1 di resistenza al fuoco euro ( trentadue/00)	m	32,00
Nr. 10 C.07	Zocchetto battiscopa in marmo levigato e lucidato su una faccia e con la costa superiore tagliata a fil di sega, dimensioni 1x8( h) cm, posato in opera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale in marmo nero marquinia euro ( quindici/00)	m	15,00
Nr. 11 C.08	Fornitura e posa in opera di pozzetto in PVC, completo di coperchio cieco ma privo di fondo, compresa la demolizione della pavimentazione esistente, lo scavo fino a raggiungere il vespaio di sottofondazione, le rifiniture finali e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte; dimensioni interne 55x55x55 cm euro ( seicento/00)	cadauno	600,00
Nr. 12 C.09	Trasporto dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi e demolizioni, fuori dall'area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m, escluso l'eventuale costo di conferimento a discarica autorizzata, compreso il ritorno a vuoto euro ( quattro/35)	m3	4,35
Nr. 13 C.10	Compenso per conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per le caratteristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto euro ( otto/22)	m3	8,22