



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



COMUNE DI LAS PLASSAS PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

**POR FESR 2014-2020 - INTERVENTO
“REALIZZAZIONE DI RETI PER LA SICUREZZA
DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO – FASE 2”**

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

I Progettisti

Ing. Carlo Pisanu

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Sandro Zedda

Ing. Emanuele Tendas

Ing. Luisa Mameli

Elab.

B

Rev. 00 del 09-10-2020

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 SP.0001.0001 10/06/2019	Fornitura e posa in opera di Telecamera Bullet IP per Sis ... altra lavorazione per dare l'opera finita a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di Telecamera Bullet IP per Sistemi di Controllo: 4 Mpixel, sensore da 1/3" Progressive Scan CMOS, ottica motorizzata autofocus 2,7-12 mm, WDR> 120 dB, DN ... sionali fisse o a cestello o altro mezzo idoneo e qualsiasi altra lavorazione per dare l'opera finita a regola d'arte. Cimitero Museo					2,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	999,64	2'998,92
2 SP.0001.0002 24/10/2019	Fornitura e posa in opera di telecamera per videosorvegli ... altra lavorazione per dare l'opera finita a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di telecamera per videosorveglianza lettura targhe con le seguenti caratteristiche: Camera: 3 MP (1/1.8" GMOS), max. 20 64x 1536 GLOBAL SHUTTER; Compatib ... sionali fisse o a cestello o altro mezzo idoneo e qualsiasi altra lavorazione per dare l'opera finita a regola d'arte. Uscita Tuili Uscita Barumini					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	3'998,08	7'996,16
3 SP.0001.0002 .1 03/12/2019	Fornitura e posa in opera di telecamera per videosorvegli ... altra lavorazione per dare l'opera finita a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di telecamera per videosorveglianza speed dome 3 Mpixel Hi-PoE, Compatibilità ONVIF, Sensore 1/2.8" CMOS, Ottica 5-129 mm (optical zoom), Illuminazione mi ... sionali fisse o a cestello o altro mezzo idoneo e qualsiasi altra lavorazione per dare l'opera finita a regola d'arte. Piazza					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2'428,22	2'428,22
4 SP.0001.0003 25/05/2019	Fornitura in opera di NanoBeam-5AC_19,802.11ac sistema radio su banda a 5GHz. Fornitura e posa in opera di sistema radio su banda a 5GHz a fascio stretto. L'antenna del dispositivo deve avere alemno un guadagno minimo di 19dBi. Il dispositivo è dotato in un ... se le opere provvisionali fisse o a cestello o altro mezzo idoneo e quant'altro per dare l'opera finita							
	A R I P O R T A R E							13'423,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							13'423,30
	a regola d'arte. Municipio Uscita Tuili Uscita Barumini Cimitero Piazza Museo Centro Sociale					4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	200,00	2'000,00
5 SP.0001.0007 25/05/2019	Fornitura e posa in opera di Switch 4-8 porte GB alimenta ... diti utile 230 mm; Dimensioni: 350 x 500 x 320 mm (AxLxP). Fornitura e posa in opera di Switch 4-8 porte GB alimentazione POE dotato delle seguenti caratteristiche:8 Porte Gigabit PoE,PoE configurabile (24V/48V),Potenza di 150 W,Tensione d ... e, con pannelli laterali ciechi fissi, non asportabili. Profondità utile 230 mm; Dimensioni: 350 x 500 x 320 mm (AxLxP). Uscita Tuili Uscita Barumini Cimitero Piazza Museo					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	319,90	1'599,50
6 SP.0001.0004 25/05/2019	Fornitura e posa in opera di collegamento dati, cat 6, pe ... cablaggio, e la certificazione con idonea strumentazione. Fornitura e posa in opera di collegamento dati, cat 6, per il collegamento delle utenze (telecamere, ponti radio, switch, ecc..) completo di linea in cavo UTP cat 6, posato all'int ... te da realizzare con posa in vista, compreso ogni onere per il cablaggio, e la certificazione con idonea strumentazione. Vedi voce n° 1 [cadauno 3.00] Vedi voce n° 2 [cadauno 2.00] Vedi voce n° 3 [cadauno 1.00]					3,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	120,29	721,74
7 SP.0001.0038 10/07/2020	Fornitura e posa in opera di Postazione Workstation con m ... o comunale sugli apparati server installati nel Municipio. Fornitura e posa in opera di Postazione Workstation con monitor LCD da 21.5" in alta risoluzione ed i relativi applicativi software di Lettura Targhe e Videosorveglianza con le seg ... I prezzo l'integrazione delle telcamere esistenti nel territorio comunale sugli apparati server installati nel Municipio. Municipio					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		17'744,54

