



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA  
ARPAS

SERVIZIO PATRIMONIO PROVVEDITORATO ECONOMATO  
GRUPPO DI LAVORO TECNICO

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA FACCIATA LATO NORD  
DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SASSARI

ALL.  
**7**  
TAV.

STIMA COSTI SICUREZZA

DATA  
GENNAIO 2013

SCALA

FILE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Ing. Ivano De Carlo  
PROGETTISTA : Ing. Raffaele Carlini  
COLLABORATORI : Geom. Marco Pili - Geom. Amerigo Medde

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
1 Sic.01	<p><b><u>ONERI DI SICUREZZA A CORPO</u></b></p> <p>Realizzazione della recinzione a protezione delle zone interessate dai lavori, da realizzarsi tramite rete di protezione in polietilene ad alta densità o tramite altro sistema equivalente purché rispondente alle normative in vigore e ritenuto idoneo dal coordinatore per la sicurezza a garantire l'inaccessibilità dell'area oggetto di lavori, compreso il rinnovo, lo smontaggio e la posa per il numero di volte necessario a proteggere le zone interessate dai lavori.</p>					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	50,00	50,00
2 Sic.02	<p>Realizzazione dell' impianto elettrico certificato nel cantiere in conformità alla legge n. 186 con fornitura di energia elettrica relativa a cantiere del tipo medio-piccolo con alimentazione in bassa tensione come da concessione dell'ente distributore (1,5/3/6/10 kW) o ottenuta da uno o più generatori. Dotato di impianto di messa a terra conforme alle norme CEE 64-8/3 art. 435.1, comprese le linee di alimentazione costituite da cavi di energia con caratteristiche idonee secondo le norme CEI 64-8/5 art. 514.3.1, CEI 64-8/2 art. 25.5 e CEI 64-8/2 art. 25.4, e quant'altro occorra per la corretta realizzazione secondo la norma in vigore.</p>					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	200,00	200,00
3 Sic.03	<p>Dotazione personale, per tutta la durata delle opere di contratto, a tutti gli operai di tute da lavoro, scarpe di sicurezza, elmetti, guanti ed inoltre fornitura, per le necessarie esigenze del cantiere, di occhiali, maschere, tappi auricolari e/ o cuffie, cinture di sicurezza ed attrezzature specifiche di trattamento del tipo omologato, ed ancora di quant'altro necessario per la corretta applicazione delle normative di sicurezza.</p>					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	300,00	300,00
4 Sic.04	<p>Fornitura e sistemazione in opera dell'idonea cartellonistica di sicurezza prevista dalla normativa in vigore (D.Lgs. 81/2008) per tutte le necessità di cantiere comprendente la segnaletica di divieto, avvertimento, prescrizione, salvataggio e informazione e pericolo.</p>					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	30,00	30,00
5 Sic.05	<p>Valutazione a corpo dell'incidenza nel cantiere dei costi sostenuti e/o da sostenere per la redazione dei piani di sicurezza e in relazione agli adempimenti del D.L. 81/08, quali sorveglianza sanitaria, pronto soccorso, gestione emergenze, formazione ed informazione degli addetti e quanto altro necessario per la corretta applicazione dei piani di sicurezza.</p>					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	100,00	100,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							680,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							680,00
6 Sic.06	Controlli sanitari.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	400,00	400,00
7 Sic.07	Vigilanza continuativa o saltuaria del cantiere per il controllo del rispetto delle indicazioni dei piani di sicurezza e delle condizioni di lavoro e le attività di coordinamento e cooperazione per i vari lavoratori.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	100,00	100,00
8 Sic.08	Predisposizione di andatoie e passerelle costruite da struttura portante principale in legno con tavole per piano di calpestio e/o di lavoro di sezione minima 30x5 cm, traversi di collegamento ogni 50 cm, parapetto di protezione con corrimano posto ad 1 m di altezza, tavola fermapièdi di altezza minima di 20 cm, struttura portante per luci superiori a 2,50 m di luce, larghezza di passaggio di 90 cm.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	140,00	140,00
9 Sic.09	Mezzi antincendio costituiti da estintori portatili a polvere, di carica nominale 6 Kg , compresa la revisione e la ricarica, in numero non inferiore a 2					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	53,67	53,67
	<b>ONERI DI SICUREZZA A CORPO euro</b>							1'373,67
	<b>T O T A L E euro</b>							1'373,67
	<b>A R I P O R T A R E</b>							