Allegato al decreto Assessore LL.PP. N° 45 del 5.08.2010

CORSI D'ACQUA CON OPERE IDRAULICHE CLASSIFICATE O CLASSIFICABILI DI 2° CATEGORIA

N° d'ordine	Corso d'acqua	Estensione del bacino idrografico Kmq	Tipologia delle opere idrauliche esistenti	Tratto di corso d'acqua interessato	Coordinate chilometriche Gauss - Boaga del tratto interessato			
					Monte		Valle	
					X	Y	X	Y
1	Fiume Posada	700,00	Argini in terra parzialmente rivestiti	Dal ponte nei pressi delle rovine S. Martino alla foce sul mare per Km 9.300 circa.	1.554.798	4.498.321	1.562.581	4.499.637
2	Rio San Simone	20,00	Argine parzialmente rivestito	Dal ponte sulla SS.125 sino alla foce col fiume Posada per Km 0,600 circa	1.561.428	4.500.654	1.561.653	4.500.046
3	Fiume Cedrino	1088,00	Argini in terra parzialmente rivestiti	Dal ponte Bartala sulla SS.129 alla foce sul mare per Km 16,00 circa.	1.550.196	4.469.192	1.561.548	4.469.574
4	Rio S. Maria	63,00	Argini in terra	Dalla confluenza del rio Su Asolu alla foce sul fiume Cedrino per Km 2,400.	1.554.080	4.474.312	1.554.321	4.472.289
5	Rio Sologo	300,00	Argini in terra	Dal ponte in località Badu su Manganu alla foce sul fiume Cedrino per Km 1,800 circa.	1.549.646	4.471.629	1.551.145	4.470.843
6	Rio Girasole	50,60	Argini in terra e gabbioni	Dal ponte sul rio Mirenu a valle della diga di S. Lucia alla foce sul mare per Km 6,00 circa.	1.552.685	4.423.166	1.558.392	4.423.507
7	Rio Quirra	111,89	Gabbionate, opere in parete grossa	Dal ponte sulla SS.125 (Baccu e Pardu) alla confluenza con il rio Corongiu per Km 4,200 circa.	1.550.080	4.396.573	1.549.996	4.392.490

N.B. coordinate desunte da cartografia I.G.M. 1:25.000 utilizzando il programma ARC View GIS 3.2