



AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

SERVIZIO PATRIMONIO PROVVEDITORATO ECONOMATO
GRUPPO DI LAVORO TECNICO

PROGETTO ESECUTIVO
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
PRESSO IL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI NUORO

ALL.
4
TAV.

ELENCO PREZZI UNITARI

DATA
GENNAIO 2013

SCALA

FILE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Ing. Ivano De Carlo
PROGETTISTA : Ing. Raffaele Carlini
COLLABORATORI : Geom. Marco Pili - Geom. Amerigo Medde

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 A.01	Operaio specializzato euro (venticinque/82)	ora	25,82
Nr. 2 A.02	Operaio qualificato euro (ventiquattro/19)	ora	24,19
Nr. 3 A.03	Operaio comune euro (ventiuno/97)	ora	21,97
Nr. 4 C.01	Spostamento di armadio di qualunque dimensione e materiale, al fine di consentire la tinteggiatura della parete retrostante e suo ricollocamento nella posizione originaria, compresa l'eventuale rimozione e riposizionamento del contenuto nell'ordine iniziale euro (quindici/00)	cad	15,00
Nr. 5 C.02	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere delle cautele da adottare per l'esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle superfici, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare le parti escluse dall'operazione ed evitare danni a strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo; escluso il trasporto a rifiuto, nonche' l'onere per il conferimento ad impianto autorizzato, valutato per l'effettiva superficie di disfacimento: intonaco interno euro (quindici/14)	m2	15,14
Nr. 6 C.03	Intonaco civile liscio per interni su pareti verticali, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico, spessore complessivo mm 15, dato in opera su superfici piane o curve, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto con malta idraulica, composta da kg 400 di calce idraulica e mc 1,00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta euro (diciannove/73)	m2	19,73
Nr. 7 C.04	Tinteggiatura di pareti e soffitti interni con due mani di idropittura lavabile traspirante e resistente all'invecchiamento, a base di resine sintetiche, in tinte chiare correnti di cartella, data in opera su superfici intonacate a civile o lisciate, previa preparazione del fondo con eventuale stuccatura e levigatura, pulizia ed applicazione di una mano di fissativo ancorante, compreso l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto euro (sette/79)	m2	7,79
Nr. 8 C.05	Rimozione di rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia, lastre di marmo e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico su automezzo; escluso il trasporto a rifiuto, nonche' l'onere per il conferimento ad impianto autorizzato, valutato per l'effettiva superficie di rimozione		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (nove/81)	al m²	9,81
Nr. 9 C.06	Rivestimento di pareti interne con piastrelle smaltate bicottura, monocolori posate in opera con colla su intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli, sfridi, la fornitura dei pezzi terminali con i bordi smussati, la stuccatura dei giunti con cemento bianco e la pulitura anche con acidi con piastrelle 15x15 euro (trentasette/77)	m2	37,77
Nr. 10 C.07	Fornitura e posa in opera di marmo biancone tirreno, spessore cm 2 in lastre lavorate già levigate e lucidate in stabilimento nelle facce in vista, per soglie, alzate di scale, spallette e simili, poste in opera con malta cementizia dosata a 400 Kg/mc d'impasto o idoneo collante; comprea la sigillatura; la formazione dei biselli e dei gocciolatoi; la ripresa dell'intonaco a ridosso delle lastre; sono compresi i trasporti, sia verticali che orizzontali, l'avvicinamento al punto di posa, gli sfridi, i tagli o le eventuali lavorazioni che si rendessero necessarie in cantiere per la posa in opera e qualunque altro onere e magistero per dare il tutto realizzato a perfetta regola d'arte euro (centodieci/42)	m2	110,42
Nr. 11 C.08	Rimozione di porta interna, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compresi i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla D.L. e riservati all'amministrazione) , in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa euro (quarantauno/63)	m2	41,63
Nr. 12 C.09	Porta tagliafuoco REI 120, ad una anta tamburata in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elet- trozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro Patent, chiave Patent, maniglia interna e maniglia esterna antincendio completa di placche, finitura telaio a polveri epossidipoliestere colore chiaro, cerniera registrabile in altezza con molla per autochiusura e perno di regolazione chiusura, guarnizione autoespandente telaio, rostri di tenuta lato cerniera, rinforzo interno maniglione e chiudiporta; dim.vano muro 1200x2200 mm euro (quattrocentocinquantauno/00)	cad	451,00
Nr. 13 C.10	Rimozione di pavimento in piastrelle di ceramica, compresa la malta di allettamento dello spessore fino a 5 cm, l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l' effettiva superficie rimossa. euro (sedici/50)	m2	16,50
Nr. 14 C.11	Pavimento con piastrelle di gres rosso, posto in opera a giunti sfalsati o a spina di pesce, compreso il letto di malta cementizia e lo spolvero di cemento puro, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale con acido e segatura, formato 7,5x15, spessore 8/9, antisdrucchiolo. Prima scelta euro (trentatre/84)	m2	33,84

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 15 C.12	Fornitura e posa in opera di paraspigolo angolare per muro, in PVC morbido spessore minimo 2 mm e lato minimo 3 cm, compreso il fissaggio alle pareti mediante supporti metallici e/o appositi collanti e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte; classe 1 di reazione al fuoco euro (quindici/00)	m	15,00
Nr. 16 C.13	Fornitura e posa in opera di paracolpi in PVC avente dimensioni indicative pari a 100x18 mm ad assorbimento elastico dell'urto, costituito da un profilo continuo, non poroso, compresi i terminali di chiusura delle estremità, il fissaggio alle pareti e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte; classe 1 di resistenza al fuoco euro (trentadue/00)	m	32,00
Nr. 17 C.14	Corrimano della sezione finita di mm 50x58, lucidato, fornito e posto in opera compresi i pezzi speciali e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. In mogano kotibè o in douglas. euro (sessantasei/65)	m	66,65
Nr. 18 C.15	Rimozione di guaina anche liquida e di qualunque spessore, compreso il calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, compreso il carico su automezzo, il trasporto ad impianto autorizzato ed il conferimento. Valutata per l'effettiva superficie rimossa euro (sei/50)	m2	6,50
Nr. 19 C.16	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere delle cautele da adottare per l'esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle superfici, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare le parti escluse dall'operazione ed evitare danni a strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché l'onere per il conferimento ad impianto autorizzato, valutato per l'effettiva superficie di disfacimento: intonaco esterno euro (sedici/67)	m2	16,67
Nr. 20 C.17	Intonaco rustico per esterni su pareti verticali od orizzontali, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato della stessa malta, tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, dello spessore complessivo di mm 15, dato in opera a qualsiasi altezza, su superfici piane o curve, compreso il tiro in alto con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1,00 di sabbia euro (diciannove/35)	m2	19,35
Nr. 21 C.18	Rivestimento plastico traspirante, di pareti e soffitti, resistente agli agenti atmosferici, a base di polveri di quarzo e di resine acriliche, in tinte chiare correnti di cartella, dato in opera, previo una mano di fondo dello stesso prodotto diluito con acqua, su supporti, già predisposti, compreso lo sfrido e il tiro in alto rivestimento a buccia sottile, massimo rilievo 0,5 mm, per esterni euro (nove/08)	m2	9,08
Nr. 22	Fornitura e posa in opera di scossalina sagomata copri parapetto in lastra di rame		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
C.19	spessore 8/10 mm, con rompigoccia sul lato esterno, compreso staffe di ancoraggio e fissaggio alla struttura esistente e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte euro (sessantaquattro/00)	m2	64,00
Nr. 23 C.20	Trasporto dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi e demolizioni, fuori dall'area del cantiere o comunque a una distanza non inferiore a 500 m, escluso l'eventuale costo di conferimento a discarica autorizzata, compreso il ritorno a vuoto euro (quattro/35)	m3	4,35
Nr. 24 C.21	Compenso per conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per le caratteristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto euro (otto/22)	m3	8,22
Nr. 25 C.22	Fornitura e posa in opera di telaio fisso in lega di alluminio provvisto di rete metallica tessuta in ferro zincato spessore 1,5 mm a maglia quadra con luce 2 mm, compreso il fissaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte; dimensioni telaio 120x90 cm euro (centocinquanta/00)	cadauno	150,00
Nr. 26 C.23	Fornitura e posa in opera di pannelli per controsoffitti ispezionabili costituiti da quadrotti in gesso alleggerito liscio bianco, aventi dimensioni 60x60 cm euro (trentacinque/00)	m2	35,00