

Direzione generale
Servizio del Genio Civile di Sassari

SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO

PROPOSTA DI PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER L'ANNO 2022 INERENTI AL “SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO” DA IMPEGNARE ENTRO IL 2022 CON INDICAZIONE DELLE ESIGIBILITÀ								
Titolo II- Spese in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - Capitolo SCO4.0391 - Spese per lavori di ripristino e realizzazione di opere idrauliche di seconda e terza categoria e per il servizio di piena								
Annualità di esecuzione dell'intervento proposto					2022	2023	2024	Note
Intervento proposto	Descrizione sintetica	Soggetto attuatore	Modalità di esecuzione	Importo complessivo	Importo	Importo	Importo	
Manutenzione straordinaria del rio padrongiano attraverso interventi di pulizia, dragaggio, gestione dei sedimenti, recupero morfologico, consolidamento e ripristino delle arginature nel comune di olbia”	L'intervento prevede di approfondire l'altezza dell'escavo così come prevista nel progetto di cui allo Studio a scala di bacino che permetterebbe di attenuare il fenomeno erosivo attualmente presente sulla sponda dx dell'opera di II Categoria e che ha già portato al dissesto di una parte dell'argine.	Consorzio di Bonifica della Gallura	delegazione amministrativa			€ 600.000,00		già previsto nel P.S.P. 2021 annualità 2022 ma aggiornato al 2023
Manutenzione straordinaria del rio Padrongiano – rimozione sedimenti in prossimità' del ponte sulla S.S. 125, completamento recupero mantellata e ripristino funzionalità' idraulica area golenale consolidamento e ripristino delle arginature nel comune di Olbia”.	L'intervento, in coerenza con quanto previsto nel progetto di cui allo Studio a scala di bacino, e in particolare si articola nelle seguenti azioni 1. rimozione delle isole in prossimità del ponte sulla S.S. 125, immediatamente a monte e a valle del ponte sulla S.S. 125; 2. pulizia del corpo arginale in terra il quale presenta un rivestimento in conci pietra lato fiume ed è situato a valle del ponte sulla S.S.125 per una estensione lineare di circa 1800 m e sistemazione sigillatura giunti paramento in muratura dell'argine; 3. sfalcio vegetazione sponda dx e sx, immediatamente a valle del ponte, che interessa l'area golenale, rimozione degli alberi ad alto fusto, presenti nell'area golenale e che risultino ormai secchi.	Consorzio di Bonifica della Gallura	delegazione amministrativa			€ 900.000,00		già previsto nel P.S.P. 2021 annualità 2022 ma aggiornato al 2023 - Saldo 90% dell'importo complessivo dell'intervento pari a Euro 1.000.000,00. L'anticipazione del 10% per Euro 100.000,00 trova copertura a valere sul Cap. SC08,8514, annualità 2023 (Vedi tabella C)
Interventi di sopralzo dell'argine sinistro del fiume Coghinas da rilievo Monte di Campu alla foce in Valledoria - 3° LOTTO - 1° stralcio.	Interventi di sopralzo dell'argine sinistro del fiume Coghinas da rilievo Monte di Campu alla foce in Valledoria - 3° LOTTO - 1° stralcio.	Consorzio di Bonifica Nord Sardegna (CBNS)	delegazione amministrativa		€ 1.500.000,00		€ 1.500.000,00	importo complessivo 1° stralcio € 5.100.000,00 di cui € 3.000.000,00 a valere sui fondi del presente capitolo e € 2.100.000,00 a valere sul cap. SC08.8514
(B) Totale					€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	
(C) = (A)-(B) Disponibili					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
(A) - Da impegnare su stanziamento di competenza 2022 - 2023 - 2024					€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	
(D) Impegni esigibilità 2021 - 2022 - 2023					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
(E) = (A)+(D) Previsione di bilancio 2022 - 2023 - 2024					€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	